



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลดอนศิลา.....

ที่..... วันที่..... ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่มงคล ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เรียน นายกเทศมนตรี

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เลขที่ ๑๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่มงคล ตำบลดอนศิลา ตามแบบเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานของ กองช่าง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้ตรวจสอบรายงานประมาณการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาก่อสร้าง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอนุภาณุฤทธิ์ ทนสมสุข)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสมจิตต์ บุญมาวงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอิทธิพงศ์ หับหิมฉาย)

.....
.....
(นายตรีเทพ ไชยราชา)
ปลัดเทศบาล

ทราบ/ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

.....
(นายสังข์ พรหมชัย)
นายกเทศมนตรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๗/๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่มงคล ตำบลคอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... เทศบาลตำบลคอนศิลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๑๗,๘๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป..... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๗/๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่มงคล ตำบลคอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด ดังนี้

..... ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร โหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

..... จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ ๑๕ นายห้วน ใจอาษา

..... จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ ๒ นายอินัน ใจอาษา

..... ตามแบบเลขที่ GC ๒-๒๐๒/๔๓ สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายมาตรฐาน
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานของ กองช่าง (แบบทำขั้วบันทึกของอนุมัติฯ)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน..... ๓๑๗,๘๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑..... แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒..... แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมจิตต์ บุญมาวงศ์ กรรมการ

๖.๓ นายอิพงษ์ ทับทิมฉาย กรรมการ

๖.๔.....

๖.๕.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 1/1 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่มงคล ตำบลดอนศิลา
 เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
 สถานที่ก่อสร้าง ขอบ 1/1 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่มงคล ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 15 นายหวัน ใจอาษา
 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 2 นายอินปิ่น ใจอาษา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR-F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	85,198.86	1.3822	117,761.86	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานอุปกรณ์ควบคุมผิวจราจร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานอีก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
6	ป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			117,761.86	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			117,700.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา ที่ 187 / 2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายญาณาทฐี หนสมสุข)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายสมจิตต์ บุญมาวงศ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายอชิพงษ์ หันหิมฉาย)

เห็นชอบ
 ลงชื่อ.....
 (นายตรีเทพ ไข่มุกดา)
 ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

อนุมัติ
 ลงชื่อ.....
 (นายสังข์ พรหมชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 1/1 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่มงคล ตำบลดอนศิลา
 สถานที่ก่อสร้าง ขอบ 1/1 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่มงคล ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 15 นายหวั่น ใจอาษา
 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 2 นายอินปั้น ใจอาษา
 ปริมาณงาน ความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ในช่องทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
 ประมาณราคาเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 ตามแบบเลขที่ GC -2-202/43 สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ
 ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 28.89 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	210.00			1.76	369.60	369.60	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	10.50	383.83	4,030.22	99.00	1,039.50	5,069.72	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก/ตร.ซม)	ลบ.ม.	31.50	1,747.66	55,051.29	306.00	9,639.00	64,690.29	
4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia. 4 mm. @ 20x20 cm.	ตร.ม.	210.00	27.00	5,670.00	5.00	1,050.00	6,720.00	
5	งานไม้แบบ (คิดงานวัสดุ 20 %)	ตร.ม.	3.60	196.00	705.60			705.60	
6	ค่าแรงงานไม้แบบ (คิด 100 %)	ตร.ม.	18.00			133.00	2,394.00	2,394.00	
7	เหล็ก RB Ø 19 mm. (CONSTRUCTION JOINT)	ม.	14.00	137.03	1,918.42			1,918.42	
8	เหล็ก RB Ø 19 mm. (EXPANSION JOINT)	ม.	3.50	230.17	805.60			805.60	
9	งานในช่องทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	4.50	462.25	2,080.13	99.00	445.50	2,525.63	
รวมเป็นเงิน					70,261.26		14,937.60	85,198.86	
ยกยอดไป					70,261.26		14,937.60	85,198.86	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา ที่ 187 / 2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายญาณาทฤทธิ์ หนสมสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสมจิตรต์ บุญมาวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอติพงศ์ ทัมทัมจาย)

ลงชื่อ.....
 (นายศรีทศพล ไชยธาดา)
 ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา


ลงชื่อ.....
 (นายสังข์ พรหมชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

ราคาสินค้าเกษตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เชียงราย เดือนเมษายน ปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	เมษายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,801.41	1,801.41	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,842.53	1,842.53	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,883.65	1,883.65	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,924.77	1,924.77	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,007.01	2,007.01	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,052.81	2,052.81	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.81	2,102.81	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,157.01	2,157.01	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,738.32	1,738.32	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,785.05	1,785.05	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,831.78	1,831.78	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,878.50	1,878.50	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,971.96	1,971.96	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,018.69	2,018.69	
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,065.42	2,065.42	
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,112.15	2,112.15	
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,654.21	1,654.21	
18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,700.93	1,700.93	
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,747.66	1,747.66	
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,794.39	1,794.39	
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,841.12	1,841.12	

สำเนาถูกต้อง

 (นายอิทธิศักดิ์ หับหิมดาบ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ราคาวัสดุก่อสร้าง ขนส่งถึงหน้างาน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วันราชการ เทศบาลตำบลคอนศิลา
 โครงการ เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลคอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ใช้ประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
 ระยะเวลา 7 พฤษภาคม 2562 ราคาพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน เมษายน 2562
 ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 28.89 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 28.00-28.99 บาท/ลิตร


หน้าที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	ราคาวัสดุไม่รวม VAT 7%		ระยะทาง ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง		เป็นเงิน	หน่วย	หมายเหตุ
		บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.		บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.			
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ณ แหล่ง อ.เมือง	2,554.51	-	30	73.89	-	2,828.40	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							131.420	บาท/ถุง	ทางลาดยาง ทางราบ
2	ปูนซีเมนต์ก่อ-ฉาบ ณ แหล่ง อ.เมือง	2,686.91	-	30	73.89	-	2,760.80	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							138.04	บาท/ถุง	ทางลาดยาง ทางราบ
3	ทรายหยาบผสมคอนกรีต ณ แหล่ง อ.เมือง	-	280.38	30	-	103.45	383.83	บาท/ลบ.ม.	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
									ทางลาดยาง ทางราบ
4	ทรายละเอียด ณ แหล่ง อ.เมือง	-	415.89	30	-	103.45	519.34	บาท/ลบ.ม.	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
									ทางลาดยาง ทางราบ
5	หินย่อยผสมคอนกรีต NO.2 ณ แหล่ง อ.เมือง	-	602.47	15	-	52.60	655.07	บาท/ลบ.ม.	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
									ทางลาดยาง ทางราบ
6	หินคลุกเกรด B ณ แหล่ง อ.เมือง	-	409.65	15	-	52.60	462.25	บาท/ลบ.ม.	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
									ทางลาดยาง ทางราบ
7	เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	23,364.48	-	30	73.89	-	23,438.37	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							52.03	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ
8	เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	20,789.24	-	30	73.89	-	20,863.13	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							104.10	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ

สำเนาถูกต้อง


 (นายอภิพงษ์ ทับทิมฉาย)
 นายช่าง...ราชการ

9	เหล็กเสริม RB 12 มม. (SR 24)	22,259.41	-	30	73.89	-	22,333.30	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							198.32	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ
10	เหล็กเสริม RB 15 มม. (SR 24)	22,296.37	-	30	73.89	-	22,370.26	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							310.95	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ
11	เหล็กเสริม RB 19 มม. (SR 24)	21,682.06	-	30	73.89	-	21,755.95	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							485.19	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ
12	เหล็กเสริม RB 25 มม. (SR 24)	21,554.17	-	30	73.89	-	21,628.06	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							832.48	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ
13	เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	19,751.06	-	30	73.89	-	19,824.95	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							176.04	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ
14	เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	19,943.38	-	30	73.89	-	20,017.27	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							316.27	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ
15	เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	19,732.53	-	30	73.89	-	19,806.42	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							489.16	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ
16	เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	20,267.11	-	30	73.89	-	20,341.00	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							782.94	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ
17	ลวดผูกเหล็ก No.18	-	-	-	-	-	74.77	บาท/กก.	ราคาพาณิชย์จังหวัด
18	ตะแกรงเหล็ก dia 4.0 mm. @ 20 x 20 cm.	-	-	-	-	-	27.00	บาท/ตร.ม.	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
19	ท่อ พีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร Dia 1/2"	-	-	-	-	-	38.32	บาท/ท่อน	ราคาพาณิชย์จังหวัด
20	ท่อ พีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร Dia 3/4"	-	-	-	-	-	48.13	บาท/ท่อน	ราคาพาณิชย์จังหวัด
21	ท่อ พีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร Dia 1"	-	-	-	-	-	65.42	บาท/ท่อน	ราคาพาณิชย์จังหวัด
22	ไม้กระบอก ขนาด 1"x6" x 4.00-4.50 ม.	-	-	-	-	-	579.44	บาท/ลบ.ฟ.	ราคาพาณิชย์จังหวัด
23	ไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x3" x 4.00-4.50 ม.	-	-	-	-	-	570.09	บาท/ลบ.ฟ.	ราคาพาณิชย์จังหวัด
24	ไม้ค้ำยัน ขนาด AE 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม.	-	-	-	-	-	80.00	บาท/ท่อน	ราคาท้องตลาด
25	ตะปุดอกไม้	-	-	-	-	-	35.05	บาท/ลบ.ฟ.	ราคาพาณิชย์จังหวัด
26	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15-30 ซม. แหล่ง อ.เมือง	-	560.00	15	-	52.60	612.60	บาท/ลบ.ม.	ราคาพาณิชย์จังหวัด
27	ป้ายมาตรฐานโครงการ	-	-	-	-	-	3,000.00	บาท/ป้าย	ราคาสำนักงบประมาณ


สำเนาถูกต้อง

 (นายอิทธิพงศ์ หันวิมลจาง/
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางค่าเงินการอะคานเชื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไอโซล ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าเงินการ บาท/หน่วย	ค่าเชื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอส						
	ขนาดหนา	ตร.ม.	1.48	0.22	0.28	1.70	1.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.05	0.55	0.69	3.60	3.74
2	ขนาดหนาก	ตร.ม.	4.63	0.78	0.98	5.41	5.61
	งานคืนคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.83	3.51	4.39	21.34	22.22
3	บดทับ	ลบ.ม. เหน่น	34.23	10.80	13.50	45.03	47.73
	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.03	3.06	3.83	21.09	21.86
4	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.70	2.13	8.12	8.55
	หินลู - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.74
	- ต้มเถะตัก	ลบ.ม. หลวม	34.28	5.18	6.48	39.46	40.76
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.04	4.66	5.83	66.70	67.87
	- ต้มเถะตัก	ลบ.ม. หลวม	55.79	19.00	23.75	74.79	79.54
	งาน วัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
5	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.95	6.52	8.15	31.47	33.10
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. เหน่น	8.13	1.46	1.83	9.59	9.96
	บดทับ	ลบ.ม. เหน่น	41.08	12.96	16.20	54.04	57.28
6	งาน ให้อ่างทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. เหน่น	15.30	2.75	3.44	18.05	18.74
	บดทับ	ลบ.ม. เหน่น	48.99	20.90	26.13	69.89	75.12
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. เหน่น	20.22	4.20	5.25	24.42	25.47
8	บดทับ	ลบ.ม. เหน่น	60.06	25.71	32.14	85.77	92.20
	งานตัดแต่งชั้นกันโคล	ลบ.ม. เหน่น	6.27	1.66	2.08	7.93	8.35
9	งานขุดหรือคันทางเพิ่มเติม บดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.63	2.11	2.64	10.74	11.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.52	3.38	4.23	13.90	14.75
10	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.42	1.75	2.19	11.17	11.61
	งานร ทอองโพรมีไคด์	ตร.ม.	6.40	0.62	0.78	7.02	7.18
	งานราดยางเทค ไคด์	ตร.ม.	5.93	0.88	1.10	6.81	7.03
11	งานผิวทอองแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.90	2.21	2.76	16.11	16.66
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.21	3.05	3.81	22.26	23.02
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.56	4.54	5.68	33.10	34.24
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.82	6.64	8.30	48.46	50.12
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.45	0.68	0.85	3.13	3.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.64	1.00	1.25	4.64	4.89
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.80	7.17

สำเนาถูกต้อง

 (นายอภินันท์ หับหิมธาย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตารางค่าประเมินการและค่าเชื่อมราคา

ราคานำมันเชื้อเพลิงโซลาร์ ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าประเมินการ บาท/หน่วย	ค่าเชื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางเอสพีคที่ดักคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุเอสพีคที่ดักคอนกรีต	ตัน	344.87	16.77	20.96	361.64	365.83
	ค่าขนส่งวัสดุประมาณ 80 คัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	เครื่อง	250,000				
	งานปูลาดและบดพื้น ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคด์	ตร.ม.	11.87	2.82	3.53	14.69	15.40
	บนผิวเทคไคด์	ตร.ม.	9.24	2.28	2.85	11.52	12.09
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	เครื่อง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	153.25	35.15	43.94	188.40	197.19
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.34	1.74	2.18	14.08	14.52
	ค่าแบบข้างคิวดำยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.10	1.92	2.40	12.02	12.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และรอยคอดวาง	เมตร	20.37	2.53	3.16	22.90	23.53
	ค่ารอยคอดวางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.71	2.39	2.99	14.10	14.70
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.94	1.06	1.33	9.00	9.27
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ อูกรัง	ลบ.ม. แบน	31.92	11.03	13.79	42.95	45.71
	ค่าบ่มวัสดุ อูกรัง	ลบ.ม. แบน	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33
	ค่าผสมวัสดุ หินกลุ่ก	ลบ.ม. แบน	35.11	11.03	13.79	46.14	48.90
	ค่าบ่มวัสดุ หินกลุ่ก	ลบ.ม. แบน	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	จุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.60	5.92	7.40	28.52	30.00
	จุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.25	7.39	9.24	35.64	37.49
	จุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.67	9.86	12.33	47.53	50.00
	จุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.21	11.83	14.79	57.04	60.00
17	งาน Shurry Seal	ตร.ม.	9.93	2.07	2.59	12.00	12.52
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.27	0.39	0.49	2.66	2.76
19	งาน Hot Mixed Recycling (HMR) 10% หิน						
	จุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.74	5.86	7.33	49.60	51.07
	จุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.80	7.39	9.24	67.19	69.00
	จุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.42	8.11	10.14	80.53	82.56
	จุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.80	9.00	11.25	96.80	99.05
20	งาน Milling						
	จุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.25	1.97	2.46	12.22	12.71
	จุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.96	2.30	2.88	14.26	14.85

สำเนาถูกต้อง
 (นายอภินันท์ ทัฬหีฉาย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ระยะทางชุด 10 กิโลเมตร (กรณีมีรถบรรทุก รถไม่เกิน 25 คัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และรถบรรทุกพร้อม

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคา ที่ ต้นเดือน เดือน 28.80 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าขนส่งชุด		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าขนส่งชุด		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าขนส่งชุด	
	บาท / คัน	บาท / ตบ.ม.		บาท / คัน	บาท / ตบ.ม.		บาท / คัน	บาท / ตบ.ม.
1	8.07	11.29	41	100.54	140.75	81	197.44	276.41
2	9.83	13.76	42	102.96	144.14	82	199.76	279.66
3	11.59	16.22	43	105.37	147.52	83	202.21	283.09
4	13.35	18.69	44	107.80	150.92	84	204.67	286.51
5	15.11	21.15	45	110.21	154.29	85	207.14	289.99
6	16.87	23.62	46	112.64	157.70	86	209.49	293.29
7	18.63	26.08	47	115.05	161.07	87	211.86	296.60
8	20.63	28.88	48	117.48	164.47	88	214.36	300.11
9	23.05	32.27	49	119.88	167.83	89	216.75	303.44
10	25.47	35.66	50	122.30	171.22	90	219.14	306.79
11	27.89	39.05	51	124.74	174.63	91	221.68	310.35
12	30.31	42.43	52	127.15	178.00	92	224.09	313.72
13	32.73	45.82	53	129.57	181.39	93	226.51	317.11
14	35.15	49.21	54	132.01	184.81	94	228.94	320.51
15	37.57	52.60	55	134.41	188.17	95	231.22	323.71
16	40.00	55.99	56	136.83	191.56	96	233.67	327.13
17	42.41	59.38	57	139.26	194.96	97	236.42	330.57
18	44.83	62.77	58	141.71	198.39	98	238.59	334.02
19	47.26	66.16	59	144.11	201.75	99	241.06	337.49
20	49.68	69.55	60	146.53	205.14	100	243.38	340.74
21	52.10	72.94	61	148.96	208.54	101	245.88	344.23
22	54.52	76.33	62	151.41	211.97	102	248.21	347.49
23	56.94	79.71	63	153.80	215.32	103	250.72	351.01
24	59.36	83.11	64	156.20	218.68	104	253.07	354.30
25	61.79	86.50	65	158.62	222.07	105	255.61	357.85
26	64.21	89.89	66	161.05	225.47	106	257.96	361.15
27	66.83	93.28	67	163.49	228.89	107	260.53	364.46
28	69.05	96.68	68	165.87	232.22	108	262.70	367.88
29	71.46	100.04	69	168.34	235.68	109	265.28	371.39
30	73.89	103.45	70	170.74	239.04	110	267.66	374.75
31	76.36	106.82	71	173.15	242.41	111	270.06	378.08
32	78.74	110.23	72	175.58	245.81	112	272.46	381.80
33	81.16	113.62	73	178.01	249.22	113	274.87	384.81
34	83.58	117.07	74	180.46	252.65	114	277.28	388.20
35	85.99	120.39	75	182.83	255.96	115	279.70	391.59
36	88.42	123.79	76	185.30	259.42	116	282.14	394.99
37	90.85	127.18	77	187.68	262.76	117	284.57	398.40
38	93.27	130.58	78	190.08	266.11	118	287.02	401.83
39	95.69	133.97	79	192.59	269.63	119	289.47	405.26
40	98.10	137.34	80	195.01	273.01	120	291.96	408.71

สำเนาถูกต้อง
 (นายสุวิพงษ์ ทับทิมฉาย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน





ราคาขายปลีกน้ำมัน

PT PCC Internet System Ltd. / Media Center / ๒๕๖๒

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงใหม่

ราคาขายปลีกน้ำมัน 07 พ.ค. 2562

(หน่วย: บาทต่อลิตร) (ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม NGV : 0.00 บาทต่อลิตร)

จังหวัด	Blue Gasohol 85	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premier Diesel
เชียงใหม่	37.66	30.18	30.45	27.44	21.89	28.89	32.49
กรุงเทพมหานคร	37.90	30.22	30.49	27.48	21.93	28.93	32.53
ชลบุรี	38.04	30.36	30.63	27.62	22.07	29.07	32.67
ขอนแก่น	37.91	30.23	30.50	27.49	21.94	28.94	32.54
นครราชสีมา	37.83	30.15	30.42	27.41	21.86	28.86	32.46
อุดรธานี	37.82	30.14	30.41	27.40	21.85	28.85	32.45
ฉะเชิงเทรา	37.92	30.24	30.51	27.50	21.95	28.95	32.55
ระยอง	38.00	30.32	30.59	27.58	22.03	29.03	32.63
ปราจีนบุรี	37.95	30.27	30.54	27.53	21.96	28.96	32.58
นครสวรรค์	37.86	30.16	30.45	27.44	21.89	28.89	32.49
พิจิตร	37.85	30.17	30.44	27.43	21.88	28.88	32.48
อุทัยธานี	37.93	30.25	30.52	27.51	21.96	28.96	32.56
สุโขทัย	38.02	30.34	30.61	27.60	22.05	29.05	32.65
ชัยภูมิ	37.93	30.25	30.52	27.51	21.96	28.96	32.56
กาฬสินธุ์	37.92	30.24	30.51	27.50	21.95	28.95	32.55
ขอนแก่น	37.84	30.16	30.43	27.42	21.87	28.87	32.47
อุดรธานี	37.93	30.25	30.52	27.51	21.96	28.96	32.56

สำเนาถูกต้อง

(นายอิทธิศักดิ์ หับหิมฉัตร)
นายกโชชาชำนาญ

5. งานเหล็กเสริมและรอยต่อ ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. กรมทางหลวงชนบท
5 EXPANSION JOINT เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.50 เมตร ระยะห่าง 0.3

คิดจากความยาว	2 เมตร				
ค่าเหล็ก	7.8 กก.	@ = 21.76 =	169.69641	บาท	
METAL CAP+ทาสี+จาระบี	7 ชุด	@ = 15 =	105	บาท	
JOINT FILLER	0.25 ตร.ม.	@ = 400 =	100	บาท	
JOINT SEALER	1.25 ลิตร	@ = 45 =	56.25	บาท	
ค่าหยอดยาง	2 เมตร	@ = 14.7 =	29.4	บาท	
แผ่นพลาสติก	0 เมตร	@ = 0 =	0	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม		=	460.34641	บาท	
ค่างานต้นทุน	460.3 / 2	=	230.17321	บาท/ม.	

5 EXPANSION JOINT เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.50 เมตร ระยะห่าง 0.3

คิดจากความยาว	2.5 เมตร				
ค่าเหล็ก	8.03 กก.	@ = 21.76 =	174.70028	บาท	
METAL CAP+ทาสี+จาระบี	9 ชุด	@ = 15 =	135	บาท	
JOINT FILLER	0.32 ตร.ม.	@ = 400 =	128	บาท	
JOINT SEALER	1.56 ลิตร	@ = 45 =	70.2	บาท	
ค่าหยอดยาง	2.5 เมตร	@ = 14.7 =	36.75	บาท	
แผ่นพลาสติก	0 เมตร	@ = 0 =	0	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม		=	544.65028	บาท	
ค่างานต้นทุน	544.7 / 2.5	=	217.86011	บาท/ม.	

5 CONSTRUCTION JOINT เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.40 เมตร ระยะห่าง 0.30 เมตร

คิดจากความยาว	2 เมตร				
ค่าเหล็ก	6.24 กก.	@ = 21.76 =	135.75713	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	2 เมตร	@ = 23.53 =	47.06	บาท	
ทาสี + จาระบี	7 ชุด	@ = 5 =	35	บาท	
JOINT SEALER	1.25 ลิตร	@ = 45 =	56.25	บาท	
แผ่นพลาสติก	0 เมตร	@ = 0 =	0	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม		=	274.06713	บาท	
ค่างานต้นทุน	274.1 / 2	=	137.03356	บาท/ม.	

5 CONSTRUCTION JOINT เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.40 เมตร ระยะห่าง 0.30 เมตร

คิดจากความยาว	2.5 เมตร				
ค่าเหล็ก	10.04 กก.	@ = 21.76 =	218.42974	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	2.5 เมตร	@ = 23.53 =	58.825	บาท	
ทาสี + จาระบี	9 ชุด	@ = 5 =	45	บาท	
JOINT SEALER	1.56 ลิตร	@ = 45 =	70.2	บาท	
แผ่นพลาสติก	0 เมตร	@ = 0 =	0	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม		=	392.45474	บาท	
ค่างานต้นทุน	392.5 / 2.5	=	156.9819	บาท/ม.	

6 LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB 12 มม. ยาว 0.50 เมตร ระยะห่าง 0.75 เมตร

คิดจากความยาว	10 เมตร				
ค่าเหล็ก	6.22 กก.	@ = 19.82 =	123.31119	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10 เมตร	@ = 23.53 =	235.3	บาท	
ทาสี + จาระบี	14 ชุด	@ = 5 =	70	บาท	
JOINT SEALER	6.26 ลิตร	@ = 45 =	281.7	บาท	
แผ่นพลาสติก	0 เมตร	@ = 0 =	0	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม		=	710.31119	บาท	
ค่างานต้นทุน	710.3 / 10	=	71.031119	บาท/ม.	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงษ์ หับหิมฉาย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน