



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลดอนศิลา

ที่..... ๕๔๖๐๓/- วันที่..... ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เรียน นายกเทศมนตรี

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เลขที่ ๖๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งให้ผู้มี
นามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน
ของ กองช่าง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดย
ได้ตรวจสอบรายงานประมาณการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาก่อสร้าง จึงได้ลงนามไว้
เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวปิ่นจรรย์ สวัสดิ์วงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิพงศ์ ทับทิมฉาย)

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาล

ทราบ/ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(นายสมเกียรติ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
หมู่ที่ 2 บ้านหลังขุนทร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลดอนศิลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 745,600.-บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขปโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
- งานปรับปรุงหลังคาอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,044.64 ตร.ม.
- งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.94 ตร.ม.
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร จำนวน 36 จุด
ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย และบัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุและแรงงานของ กองช่าง (แนบท้ายบันทึกขออนุมัติฯ)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่..... 9 สิงหาคม 2564เป็นเงิน..... 722,818.58-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
5.1.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร 4) จำนวน 7 แผ่น
5.2.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร 5) จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายทวีศักดิ์ นาทองประธานกรรมการ
6.2 นางสาวปิ่นจทรพิทย์ สวัสดิวงศ์กรรมการ
6.3 นายอริพงศ์ หับหิมฉายกรรมการ
6.4

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคอนศิลา
เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนศิลา
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคอนศิลา หมู่ที่ 2 บ้านหลักใหญ่ ชัย ตำบลคอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน - งานปรับปรุงหลังคาอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,044.64 ตร.ม.- งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.94 ตร.ม.
-งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร จำนวน 36 จุด
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลคอนศิลา ตามแบบเทศบาลตำบลคอนศิลา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
ประมาณราคามีวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR-F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทยานพาหนะ	547,589.48	1.3054	714,823.30	
	งานเช่า เครื่องจักรกล,นั่งร้าน(ครบชุด)				
1.1	ค่าเช่ารถบรรทุกติดปั้นจั่น 6 ล้อ เครื่อง 3 คัน จำนวน 1 คัน	5,195.28		5,195.28	(ค่าเช่า 649.43 บ./ชม.) จำนวน 8 ชม.
1.2	ค่าเช่านั่งร้าน (ครบชุด) ขนาด 1.70 ม. จำนวน 8 ชุด	2,800.00		2,800.00	(ค่าเช่า นั่งร้านครบชุด/ 50 บ./วัน) เท่า 7 วัน
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
5	ปีงบประมาณฐานโครงการจำนวน 1 ปี				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			722,818.58	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			722,818.58	
	(จัดเก็บสองหมื่นสองพันแปดร้อยสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์)				

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคอนศิลา ที่ 626 / 2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวมิ่งเจษฎาพร สวัสดิ์วงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอิทธิพงศ์ หันทิพย์ฉาย)

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายทวีศักดิ์ นาทอง)
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายสมเกียรติ พรหมชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลคอนศิลา

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลอนดูลา
โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอนดูลา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลอนดูลา หมู่ที่ 2 บ้านหลังกุ่มขจร ตำบลอนดูลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน - งานปรับปรุงหลังคาอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,044.64 ตร.ม. - งานปรับปรุงผิวพื้นคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.94 ตร.ม. - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร จำนวน 36 จุด

ประมาณราคาตามใบ

10 สิงหาคม 2564

ราคามัมนิตเขต ที่ 0.เมือง 29.79 บาท/ลิตร

ใช้ราคามัมนิตเขต 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	โคมไฟฟ้าห้องประชุม								
1.1	รีเลย์บนแอร์-คอมเพรสเซอร์แอร์-พร้อมติดตั้งใหม่	2.00	จุด			1,260.00	2,520.00	2,520.00	*แรงงาน 4 คน
1.2	รีเลย์บนแอร์เก่า	76.94	ตร.ม.			25.00	1,923.50	1,923.50	ค่าแรงชิ้นตัว 315 บาท
1.3	งานสีทาเพดาน								
1.4	สีทาเพดานยิบฉาบเรียบสีเทา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	76.94	ตร.ม.	235.56	18,123.99	75.00	5,770.50	23,894.49	
1.5	พร้อมโครงท่อนเหล็กชุบสังกะสี ๓.๐๐ x 1.๐๐ ม.	76.94	ตร.ม.	32.08	2,468.24	30.00	2,308.20	4,776.44	
1.6	งานทาสีฝ้าเพดาน								
1.7	เหล็กแผ่นดำ ขนาด 15x15 ซม.หนา 6 มม.	44.00	แผ่น	30.00	1,320.00	20.00	880.00	2,200.00	สีจากถังเหล็กห้ามยก ขร.
	เหล็กกล่อง ๘ นิ้ว หนา 2.3 มม.	2.00	ข้อ	1,560.00	3,120.00			3,120.00	น้ำหนัก: 37.3 กก./พื่น.
	รวมเป็นเงิน				25,032.22		13,402.20	38,434.42	
	ยกยอดไป				25,032.22		13,402.20	38,434.42	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลอนดูลา ที่ 626 / 2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งให้ผู้มีนามทำบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... (นายทวีศักดิ์ นาทอง) ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... (นายอริยพงศ์ พันธุ์เงิน) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายสมเกียรติ พรหมชัย) นายกเทศมนตรีตำบลอนดูลา

ลงชื่อ..... (นายทวีศักดิ์ นาทอง) ปลัดเทศบาล

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลยอมนิลา

โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยอมนิลา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลยอมนิลา หมู่ที่ 2 บ้านเพ็ญอุตร ตำบลยอมนิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน - งานปรับปรุงหลังคาอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,044.64 ตร.ม. - งานปรับปรุงหลังคาอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.94 ตร.ม. - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร จำนวน 36 จุด

ตามแบบเทศบาลตำบลยอมนิลา

10 สิงหาคม 2564

ราคามัมนัสดัด ที่ 0.เมือง 29.79 บาท/กิโลกรัม

ใช้ราคามัมนัสดัดที่ราคา 29.00 - 29.99 บาท/กิโลกรัม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1.8	เหล็กเส้น G1 ยาว 1 เมตร ขนาด 4 x 2 นิ้วหนา 2.3 มม.	4.00	ฟุต	1,134.00	4,536.00		13,402.20	38,434.42	
1.90	เหล็กเส้น G1 ยาว 1 เมตร ขนาด 2 x 1 นิ้วหนา 2.3 มม.	9.00	ฟุต	567.88	5,110.56			4,536.00	น้ำหนัก: 27 กก./ฟุต
	๑ 1.33 ม. วางเหล็กแนวตั้ง							5,110.56	น้ำหนัก: 13.52 กก./ฟุต
1.10	ครอปกันน้ำ Metal Sheet ขนาด 45 ซม. หนา 0.40 มม.	25.00	เมตร	148.00	3,700.00			3,700.00	
1.11	แผ่นหลังคาเหล็ก Metal Sheet หนา 0.40 มม. (สีเทาเงิน)	71.00	เมตร	150.00	10,650.00			10,650.00	สีปราศจากสารปรอท
1.12	สกรูเกล็ดเหล็ก เบอร์ 12 - 14 x 55 (สกรูยาว 55 มม.)	3.00	ฟุต	163.00	489.00			489.00	
1.13	สีทาผนังปูน 1/4 มอ. (ยี่ห้อมอริส)	2.00	กระป๋อง	109.00	218.00			218.00	
1.14	กาวยาบน้ำ หนา 280 มม.	6.00	เมตร	128.00	768.00			768.00	
	รวมเป็นเงิน				50,503.78		13,402.20	63,905.98	
	ยกยอดไป				50,503.78		13,402.20	63,905.98	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยอมนิลา ที่ 626 / 2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... (นายทวีศักดิ์ นาทอง)

รองชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... (นางสาวปิ่นเจริญ สวัสดิ์วงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายอัมพรศักดิ์ หันนิมิต)

กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายอัมพรศักดิ์ หันนิมิต)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายสมเกียรติ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลยอมนิลา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลอนคิลา

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายเทศบาลตำบลอนคิลา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลอนคิลา หมู่ที่ 2 บ้านหลักฤๅษี ตำบลอนคิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน - งานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายเทศบาลตำบลอนคิลา ที่ไม่น้อยกว่า 376.94 ตร.ม. - งานปรับปรุงผิวพื้นถนนสายเทศบาลตำบลอนคิลา ที่ไม่น้อยกว่า 376.94 ตร.ม.
 ประมาณราคาเมื่อ 10 สิงหาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยกยอดมา				50,503.78		20,180.20	70,683.98	
2	โอบอาคารใหญ่พร้อมคาน้ำ								
2.1	งานรื้อกระเบื้องลอนเล็ก	636.00	ตร.ม.			25.00	15,900.00	15,900.00	รื้อขนไป
2.2	งานรื้อผิวพื้นตามถนนเรียบ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว	300.00				25.00	7,500.00	7,500.00	รื้อขนไป
2.3	ผิวตามขอบขอบอรัลหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	300.00	ตร.ม.	235.56	70,668.00	75.00	22,500.00	93,168.00	
	พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๕.00 x 1.00 ม.								
2.4	แผ่นเหล็กคาน้ำเหล็ก Metal Sheet หนา 0.40 mm. (สีเงินมันเงา)	1,064.64	เมตร	150.00	156,696.00			156,696.00	สีบรจากฐานเสริมไทย
2.5	ค่าแรงติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet	739.20	ตร.ม.			70.00	51,744.00	51,744.00	จังหวัดเชียงราย
2.6	ครอปเส้นตัว	36.00	เมตร	148.33	5,339.88			5,339.88	
2.7	รางน้ำทองเหลืองรูป	14.00	เมตร	105.00	1,470.00	25.00	350.00	1,820.00	
	รวมเป็นเงิน				284,677.66		118,174.20	402,851.86	
	ยกยอดไป				284,677.66		118,174.20	402,851.86	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลอนคิลา ที่ 626 / 2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายเป็นลูก เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... (นายทวีศักดิ์ นาทอง) ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... (นางสาวปัทมาพร สวัสดิวงศ์) กรรมการ
 (นายทวีศักดิ์ นาทอง) (นายอชิพงศ์ พันทิพย์) กรรมการ
 ลงชื่อ..... (นายสมเกียรติ พรหมชัย) กรรมการ
 (นายทวิศักดิ์ นาทอง) ปลัดเทศบาล

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองคิลลา

โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองคิลลา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองคิลลา หมู่ที่ 2 บ้านหลังกุดชุม ตำบลคลองคิลลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน - งานปรับปรุงหลังคาอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,044.64 ตร.ม. - งานปรับปรุงผิวพื้นลานอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.94 ตร.ม. - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร จำนวน 36 จุด

ตามแบบเทศบาลตำบลคลองคิลลา

10 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาเมื่อ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 0.เมือง 29.79 บาท/ลิตร

ใช้ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		เป็นเงิน	ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.8	ครุบข้าง	62.00	เมตร	143.00		284,677.66		118,174.20	402,851.86	
2.9	ลวดเหล็กเส้น เบอร์ 12 - 14 x 55 (ลวดยาว 55 มม.)	20.00	kg	163.00		3,260.00			8,866.00	
2.10	ราวจับบันได	4.00	เมตร	220.00		880.00			3,260.00	
2.11	เหล็กกล่อง 63 กว้างใน 4 ซม. หนา 2.3 มม.	6.00	ฟุต	1,560.00		9,360.00			880.00	สิบยกฐานเหล็กฐานอาคาร
2.12	เหล็กกล่อง 63 กว้างใน 4 ซม. หนา 2.3 มม.	26.00	ฟุต	1,134.00		29,484.00			9,360.00	น้ำหนัก: 37.3 กก./ฟุต
2.13	เหล็กตัว C กว้างใน 4 ซม. หนา 2.3 มม.	38.00	ฟุต	703.00		26,790.00			29,484.00	น้ำหนัก: 27 กก./ฟุต
2.14	คาน้ำแรงเชื่อมเหล็ก	1,564.00	กก.				10.00	15,640.00	26,790.00	น้ำหนัก: 20.60 กก./ฟุต
2.15	งานก่อซีเมนต์ผิวเรียบ	19.25	ตร.ม.	101.11		1,946.37	80.00	1,540.00	15,640.00	สิบยกฐานอาคาร
2.16	งานฉาบปูน	19.25	ตร.ม.	82.39		1,586.01	95.00	1,828.75	3,486.37	
	รวมเป็นเงิน					366,850.04		137,182.95	3,414.76	
	ยกยอดไป					366,850.04		137,182.95	504,032.99	

ตามคำสั่งกรมการก่อสร้างราคา 626 / 2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... (นายทวิศักดิ์ นาทอง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... (นางสาววิมลทิพย์ สวัสดิ์วงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายอริพงษ์ หัมนิมา)

กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายทวิศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... (นายสมเกียรติ พรชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองคิลลา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลชนไชยา

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับนักเรียนเทศบาลตำบลชนไชยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชนไชยา หมู่ที่ 2 ตำบลชนไชยา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน - งานปรับปรุงอาคารที่พื้นไม่ต่ำกว่า 1,044.64 ตร.ม. - งานปรับปรุงอาคารที่พื้นไม่ต่ำกว่า 376.94 ตร.ม. - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร จำนวน 36 จุด

ประมาณราคาเมื่อ 10 สิงหาคม 2564 ตามแบบเทศบอตำบลชนไชยา

ราคานับตั้งแต่วันที่ 29.09 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยกยอดมา				385,681.03		153,780.45	539,461.48	
2.25	สายไฟขนาด VAF ขนาด 2 x 2.5 SQMM (ม้วน 30 เมตร)	1.00	ม้วน	649.00	649.00			649.00	
2.26	รางเดินสายไฟ PVC ขนาด 20 x 40 มม. ยาว 2.00 เมตร	24.00	เส้น	75.00	1,800.00			1,800.00	
2.27	สวิตช์เกียร์ปล่อย 7 x 1 นิ้ว	1.00	กล่อง	215.00	215.00			215.00	
2.28	แปะเดินสายไฟ	10.00	ม้วน	33.00	330.00			330.00	
2.29	ฟิวทาสลิตสีขาว เบอร์ 7	1.00	ถุง	100.00	100.00			100.00	
2.30	ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร สีเหลือง	88.00	ฟุต	39.00	3,432.00			3,432.00	
2.31	ท่อร้อย PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 5.00 เมตร สีเหลือง ม้วน 5 เมตร	10.00	ม้วน	105.00	1,050.00			1,050.00	
2.32	ฟิวเบิ้ลิก WPC METAL ขนาด 1/4 นิ้ว	120.00	ตัว	4.50	552.00			552.00	
	รวมเป็นเงิน				393,809.03		153,780.45	547,589.48	
	ยกยอดไป						153,780.45	547,589.48	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชนไชยา ที่ 626 / 2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และสั่งให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ นาทอง) (นางสาวนิเจตพรพิศ สวัสดิวงศ์) (นายอชิพงษ์ ห้วยเงินฉาย)

ลงชื่อ.....
(นายทวีศักดิ์ นาทอง)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
(นายสมเกียรติ พรหมชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลชนไชยา

คำนวณ FACTOR F ระหว่างช่วง "งานอาคาร"							
ผลงานต้นทุนที่คำนวณได้							
	547,589.48	ป้อนค่า					
			Factor F ที่ได้				
ต้นทุนต่ำ		Factor F ต้นทุนต่ำ	เท่ากับ	0.0023	109.456	0.0002	1.3054
	500,000.00	1.3056	ป้อนค่า				
ต้นทุนสูง		Factor F ต้นทุนสูง					
	1,000,000.00	1.3033	ป้อนค่า				
Factor F ต้นทุนต่ำ		F ต้นทุนต่ำ - F ต้นทุนสูง					
	1.3056	0.0023					
ผลงานต้นทุน							
	547,589.48	เท่ากับ	47,589.48				
ต้นทุนต่ำ							
	500,000.00						
ต้นทุนสูง							
	1,000,000.00	เท่ากับ	500,000.00				
ต้นทุนต่ำ							
	500,000.00						

ราคาขายปลีกภูมิภาค 9 ส.ค. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

ราคาจำหน่ายปลีก ทั่วประเทศ

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91
เมืองเชียงราย	34.56	29.79	26.79	26.54	37.66	30.25	29.98
เวียงชัย	34.60	29.83	26.83	26.58	37.70	30.29	30.02
เชียงของ	34.74	29.97	26.97	26.72	37.84	30.43	30.16
เทิง	34.61	29.84	26.84	26.59	37.71	30.30	30.03
พาน	34.53	29.76	26.76	26.51	37.63	30.22	29.95
ป่าแดด	34.52	29.75	26.75	26.50	37.62	30.21	29.94
แม่จัน	34.62	29.85	26.85	26.60	37.72	30.31	30.04
เชียงแสน	34.70	29.93	26.93	26.68	37.80	30.39	30.12
แม่สาย	34.65	29.88	26.88	26.63	37.75	30.34	30.07
แม่สรวย	34.56	29.79	26.79	26.54	37.66	30.25	29.98
เวียงป่าเป้า	34.55	29.78	26.78	26.53	37.65	30.24	29.97
พญาเม็งราย	34.63	29.86	26.86	26.61	37.73	30.32	30.05
เวียงแก่น	34.77	30.00	27.00	26.75	37.87	30.46	30.19
ขุนตาล	34.63	29.86	26.86	26.61	37.73	30.32	30.05
แม่ฟ้าหลวง	34.62	29.85	26.85	26.60	37.72	30.31	30.04
แม่ลาว	34.54	29.77	26.77	26.52	37.64	30.23	29.96
ดอยหลวง	34.63	29.86	26.86	26.61	37.73	30.32	30.05
เวียงเชียงรุ้ง	34.56	29.79	26.79	26.54	37.66	30.25	29.98

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ระยะ (ชม) ขนาด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า จำนวนการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

หมายเหตุ

- กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



หน้าเว็บไซต์ Lazada Thailand

ค้นหาสินค้า

เลือกกล่อง GI ที่วางในตู้ 4x4 (ตัว 100x100 มม. 23 มม. 37.3 มม. 6 มม.)

ราคา: 1,575.00 บาท

เลือกสี: สีเทา

เลือกจำนวน: 1

ปุ่ม: ใส่อิน

4"

4"

เลือกกล่อง GI

มีสินค้าในตะกร้าของคุณ 1 ชิ้น

ปุ่ม: ใส่อิน

ปุ่ม: Lazada

ปุ่ม: Shopee

ปุ่ม: Jolly

หน้าเว็บไซต์ Lazada Thailand

ค้นหาสินค้า

กล่องแบบที่วางในตู้ 2 x 1 นิ้ว

เลือกกล่อง GI ที่วางในตู้ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 23 มม. 13.5 มม. 6 มม.

ราคา: 1,575.00 บาท

เลือกสี: สีเทา

เลือกจำนวน: 1

ปุ่ม: ใส่อิน

ปุ่ม: Lazada

ปุ่ม: Shopee

ปุ่ม: Jolly

ปุ่ม: Lazada

ปุ่ม: Shopee

ปุ่ม: Jolly

