

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ..โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร จากสามแยกสวนส้ม ถึงป่าสวน
 ยางพารา หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง ตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลอนศิลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....405,500.-.....บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ..ปริมาณงาน ความกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร
 หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น
 - จุดเริ่มต้นโครงการ สามแยกสวนส้ม STA ๐ + ๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ ป่าสวนยางพารา
 STA ๑ + ๐๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานของกองช่าง
 (แนบท้ายบันทึกขออนุมัติฯ)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 1 ก.ค. 2569เป็นเงิน.....421,015.30.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1. แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น..
 - 5.2.....
 - 5.3.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1นายประมุข ขวรงค์.....ประธานกรรมการ.....
 - 6.2นายพรประสิทธิ์ แก่นดี.....กรรมการ.....
 - 6.3นายสิทธิพล ปวงสิงห์.....กรรมการ.....
 - 6.4
 - 6.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคอนศิลา

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดถนนการเกษตร จากสามแยกสวนส้ม ถึง ป่าสวนยางพารา หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง ตำบลคอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง ตำบลคอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น

- จุดเริ่มต้นโครงการ สามแยกสวนส้ม STA 0+000 - จุดสิ้นสุดโครงการ ป่าสวนยางพารา STA 1+000 ตามแบบเทศบาลตำบลคอนศิลา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 38.30 บาท/ลิตร

ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดแน่น ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	3,000.00	12.27	36,810.00	1.3821	16.96	50,875.10
2	งานพื้นทาง (หินคลุก) เกรด A	ลบ.ม.	300.00	892.70	267,810.00	1.3821	1,233.80	370,140.20
							TOTAL	421,015.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

= 421,015.30

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

= 0

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORK)

= 0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

= 0

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

= 1.3821

ค่า Factor งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

= 0

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคอนศิลา ที่ 368 / 2569 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2569 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคา

กลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประมุข ขวรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพรประสิทธิ์ แก่นดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสิทธิพล ปวงสิงห์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
อนุมัติ

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)
ปลัดเทศบาล

(นายเชื่อนเพชร วงค์เป้ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคอนศิลา